



Groot onderhoud Plus A12 Woerden - Gouda

Dura Vermeer heeft, samen met installatiepartij SPIE, in 72 dagen over 18 km een spitsstrook tussen Woerden en Gouda aangelegd en tevens over de gehele rijbaan groot onderhoud gepleegd. In het groot onderhoud zijn, naast het versterken en vervangen van de asfaltconstructie onder meer de geleiderails en matrixborden vervangen. De spitsstrook verbetert de doorstroming en heeft een positief effect op de verkeersveiligheid.

Werkzaamheden

Naast het aanbrengen van nieuwe geluidsschermen en creëren van faunapassages is ook de signalering van het gehele traject vernieuwd. Dura Vermeer heeft naast het reguliere werk een aantal scopewijzingen binnen het zelfde tijdsbestek gerealiseerd. Logistiek gezien, een huzarenstuk.

Ter verbetering van de kwaliteit en levensduur van de A12 o.a. de versterkingslagen in de verhardingsconstructie aangebracht, om de toenemende intensiteit van met name vrachtverkeer te kunnen dragen.

Tevens zijn alle voegovergangen vervangen, waarbij op twee plaatsen in de gemeente Reeuwijk zogenaamde fluïstervoegen zijn toegepast.

Veiligheid

Er is over 18 kilometer op de A12 tevens nieuwe verharding aangebracht met een minimale breedte van 18,45 meter. In totaal is er 103.000 ton asfalt gebruikt. Met de aanleg van 14 kilometer geleiderail en 11 pechhavens is voorzien in de veiligheid van de rijksweg. Voor iedere m2 asfalt die (extra) is aangelegd, heeft het waterschap een percentage extra wateroppervlakte gevraagd om het bergend vermogen te vergroten. Dura Vermeer heeft daarom 9000m2 watercompensatie afgegraven en voor de aanleg van boscompensatie gezorgd.

Dura Vermeer Infrastructuur BV Midden West
Spaarneweg 31
2142 EN Cruquius
T (023) 752 90 00
dvi-mw@duravermeer.nl

Megawerk

Snel

Samenwerking

Projectlocatie

A12 Woerden - Gouda

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Anneemsom

25.919.000 euro

Dura Vermeer

Werkmaatschappij(en)

Dura Vermeer Infrastructuur BV

Dura Vermeer Divisie Infra BV,
 BU Grote Projecten
 Dura Vermeer Beton- en
 Waterbouw BV
 Advin BV

Type Contract

D&C

Uitvoering in combinatie

39,6 %

Loopduur project

maart - augustus 2010

www.duravermeerinfrastructuur.nl