



DURA VERMEER



Logistiek

Snel

Trots

Projectlocatie

Rotterdam

Opdrachtgever

Rotterdam Airport NV

Aanneemsom

3.410.000,00 euro

Dura Vermeer

Werkmaatschappij(en)

Dura Vermeer Infrastructuur BV

Baanrenovatie Rotterdam Airport

Dura Vermeer Infrastructuur Zuid West heeft de start- en landingsbaan van Rotterdam Airport in het weekend van 24 en 25 mei 2008 compleet gerenoveerd. De grootscheepse renovatie van de start/landingsbaan was noodzakelijk om ook in de toekomst het vliegverkeer zo veilig mogelijk te kunnen accommoderen.

De werkzaamheden vonden gedurende drie dagen aaneengesloten plaats (vrijdagochtend van 00:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur). De luchthaven was voor alle verkeer, met uitzondering van helikopters, gesloten.

Rotterdam Airport

Rotterdam Airport opereert als 100% dochter van de Schiphol Group en is een onderdeel van de Rotterdam Airport Holding. De luchthaven is een van de belangrijkste infrastructuurle voorzieningen in Zuidwest Nederland.

Werkzaamheden

Ter verbetering van het dwars- en langsprofiel van de afwatering leverde en realiseerde Dura Vermeer circa 4200 ton steenslagasfaltbeton.

Vanaf de asfaltcentrale in Rotterdam en de Asfalt Productie Maatschappij in Bergen op Zoom leverde wij ca. 10.700 ton nieuwe deklaag (dichtasfaltbeton met porfier steenslag).

Er is circa 80.000 m² antiskidlaag aangebracht. De oude asfaltverharding is verwijderd door zes freesmachines. Er zijn drie afwerkmachines ingezet voor het aanbrengen van het asfalt. De antiskidlaag is in de 18 opvolgende nachten aangebracht, waarbij het vliegverkeer overdag onbelemmerd doorgang heeft gevonden.

Enkele hoeveelheden

ca. 80.000 m² oude deklaag
120 centerlinelampen, inclusief bekabeling
26 drempellampen, inclusief bekabeling

Dura Vermeer Infrastructuur BV Zuid West
Innsbruckweg 81
3047 AG Rotterdam
T (010) 208 32 00
dvi-zw@duravermeer.nl

Type Contract

D&C

Loopduur project

mei 2008

Referentie Brief

beschikbaar

www.duravermeerinfrastructuur.nl

