



## Reconstructie Molenlaan Pijnacker

Binnen zes weken heeft Dura Vermeer in de gemeente Pijnacker Nootdorp de Molenlaan gereconstrueerd.

### Opdrachtgever

Door het werk als een Desgin & Construct werk op de markt te zetten, heeft de gemeente Pijnacker Nootdorp gebruik gemaakt van de kennis en innovativiteit van de aannemers. Dura Vermeer infrastructuur Zuid West heeft de weg in één werkgang kunnen voorzien van nieuwe bermverharding en een asfalt tussen- en deklaag.

### Werkzaamheden

Een verbreding van de Molenlaan met een groene en duurzame bermverharding was de opdracht. Doordat de Molenlaan een ontsluitingsweg is, is er in de voorbereiding van het werk veelal overleg gevoerd met hulpdiensten en kabel- en leidingbeheerders. Na gunning zijn de ontwerpen verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en de diverse kwaliteitsplannen ter acceptatie ingediend. Na alle goedkeuringen en vergunningverleningen is gestart met de uitvoering van het project.

De reconstructie behelst het maaien en frezen van de bestaande bermen, het aanbrengen van een bermfundering over een traject van circa 2800 meter en het frezen van de diverse aansluitingen en inritten. Dura Vermeer heeft hierna de bermen afgewerkt en opnieuw ingezaaid. Daarna is de Flexobind tussenlaag, de bermverhardingen en de deklaag met aan weerszijde een rood fietspad in één werkgang aangebracht. Tevens is hierbij de benodigde bebording vervangen. Het open asfaltmengsel Flexobind is naderhand met grond en graszaad ingestrooid zodat aan de wensen van de opdrachtgever werd voldaan.

### Enkele hoeveelheden

1400 meter lengte werkvak  
1760 ton asfaltverharding rood en zwart  
4 stuks drempelplateaus t.p.v. kruisende wegen

**Dura Vermeer Infrastructuur BV Zuid West**  
**Innsbruckweg 81**  
**3047 AG Rotterdam**  
**T (010) 208 32 00**  
**dvi-zw@duravermeer.nl**

**Creatief**

**Efficient**

**Slim**

#### Projectlocatie

Molenlaan Pijnacker

#### Opdrachtgever

Gemeente Pijnacker - Nootdorp

#### Aanneemsom

224.000 euro

#### Dura Vermeer

#### Werkmaatschappij(en)

Dura Vermeer Infrastructuur BV

#### Type Contract

D&C

#### Loopduur project

27 oktober - 9 december 2008

#### Referentie Brief

beschikbaar

[www.duravermeerinfrastructuur.nl](http://www.duravermeerinfrastructuur.nl)

